

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : -

Obiekt : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw siłowni zewnętrznej i skateparku

Adres : Miasteczko Krajeńskie działka nr 185 i 186

Roboty budowlane

Inwestor : Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul Dąbrowskiego 16 89-350 Miasteczko Krajeńskie

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Planowany termin realizacji : od do

Podstawa wyceny :

Opracował : Data :

Roboty budowlane

Budowa : -

Obiekt : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw siłowni zewnętrznej i skateparku

Adres : Miasteczko Krajeńskie działka nr 185 i 186

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str: 1

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
1	STAN : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw ,siłowni zewnętrznej i skateparku	
1.1	ELEMENT : Wyposażenie placu zabaw Elementy małej architektury	
1.2	ELEMENT : Elementy małej architektury - Siłownia zewnętrzna	
1.3	ELEMENT : Wyposażenie w urządzenia- skateparku	
1.4	ELEMENT : Utwardzenie skateparku	
1.5	ELEMENT : Wyposażenie i roboty wspólne dla całego obszaru	
Razem : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infr ...		
Wartość kosztorysowa robót :		

Roboty budowlane

Budowa: -

Obiekt: Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw siłowni zewnętrznej i skateparku

Adres: Miasteczko Krajeńskie działka nr 185 i 186

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	--------------

1 STAN : Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw ,siłowni zewnętrznej i skateparku

Uwaga:

Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany w dokumentacji. Ewentualne zmiany projektowe spowodowane różnicą zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiału obciążają wykonawcę.

1.1 ELEMENT : Wyposażenie placu zabaw Elementy małej architektury

- 1 kalkul indyw 1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaż Karuzela integracyjna , dla osób niepełnosprawnych jest urządzeniem zabawowym przeznaczonym na integracyjne place zabaw - zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak i swobodnie poruszających się. Została skonstruowana w ten sposób, aby mogły na nią w bezpieczny sposób wjechać dwa wózki inwalidzkie. Urządzenie wprowadzane jest w ruch siłą mięśni ramion poprzez obracanie kierownicą. W karuzeli zastosowano podwójny system łożyskowania gwarantujący płynną i cichą pracę przez wiele lat. Wszystkie elementy metalowe w urządzeniu zabezpieczone są antykorozyjnie,

- 2 kalkul indyw 1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaż Piaskownica 4 - boczna 200x200x30 cm z zadaszeniem
Opis:
słupy konstrukcyjne o przekroju 95x80mm o zaoblonych krawędziach z drewna przecieranego krzyżowo lub opcjonalnie z klejonego warstwowo
elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo opcjonalnie malowane dodatkowo impregnatem kolorystycznym
siedziska na narożnikach ze sklejki / opcjonalnie z HDPE
daszek dwuspadowy z desek drewnianych
urządzenie montowane na stałe w gruncie

- 3 kalkul indyw 1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaż i montaż Huśtawka podwójna dla dorosłych z małym dzieckiem (3 osoby)
Huśtawka jest zbudowana tak, aby mogli w niej siedzieć dwie osoby dorosły oraz dziecko i równocześnie się huśtać. Ustawienie siedzisk pozwala na wzajemną obserwację oraz poznawanie i przyzwyczajanie się do drugiej osoby. Zabieg ten zwiększa więź pomiędzy dwoma osobami i buduje poczucie bezpieczeństwa, co z kolei pozwala umacniać poczucie własnej wartości. Wszystkie elementy metalowe w urządzeniu zabezpieczone są antykorozyjnie,

- 4 kalkul indyw 1,000 kpl
Dostawa materiałów i montaż Betonowy, podwójny stół do gry w karty, szachy, chińczyka na zewnątrz
Konstrukcja wykonana z betonu wibrowanego, zbrojonego drutem 8mm.
Błat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160cm x 80cm
i grubości 80mm wykonany z wibrowanego betonu,
powierzchnia szlifowana i malowana lakierami,
które zapewniają dużą odporność na warunki atmosferyczne.

Roboty budowlane

STAN : 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw ,siłowni zewnętrznej i skateparku
ELEMENT : 1.1. Wyposażenie placu zabaw Elementy małej architektury

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
	Ze względu na bezpieczeństwo użytkownika obrzeża stołu okala zaokrąglony profil aluminiowy. Plansza do gry granitowa. Siedziska z tworzywa sztucznego. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane metodą ogniową. Stół odznacza się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne. Wymiar zewnętrzny 180cm x 170cm. Stoły produkowane tylko w wersji do wkopania				
5	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Bujak na sprężynie/ sprężynowiec KONIK OPIS KORPUS: wykonany z płyty HDPE odpornej na odbarwienia i promieniowanie UV. KONSTRUKCJA: stal sprężynowa 20 mm malowana proszkowo KOTWIENIE: wg instrukcji montażu DANE TECHNICZNE Długość: 90 (cm) , Szerokość: 27 (cm) , Wysokość całkowita: 84 (cm) Wysokość swobodnego upadku: 50 (cm) Wielkość strefy bezpieczeństwa: 330x400 (cm) Przedział wiekowy: 3-12 lat	1,000	kpl		
6	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Zestaw integracyjny Wieża 1150 x2, wieża 1400 x1, dach czterospadowy x1,trap z barierami 1150 x1,schody z barierami 1150 x1,wejście liniowe 1150 x1, wejście wspinaczkowe 1150 x1,rurka strażacka 1400 x1,pomost skośny x1,zjeżdżalnia 1400 x1, tunel x1, bariera szczeblowa x2,kratownica liniowa x1,zabudowa wieży x2, flaga x1 Wymiary zestawu: 4,82m x 8,01m x 3,81m (dł. x szer. x wys.) Bezpieczna strefa użytkowania: 7,78m x 11,96m Wszystkie elementy metalowe występujące w urządzeniu zabezpieczone są antykorozyjnie,	1,000	kpl		
7	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż ławka z przewijakiem dla małych dzieci	1,000	kpl		
8	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż ławki drewnianej z oparciem dł 1,5 m	1,000	kpl		
9	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż . Tablica regulaminowa . informacyjna Tablica wykonana ze sklejki o grubości 12mm. Słup wykonany z drewna klejonego o przekroju 900x900 mm, zakończony stalową ocynkowaną stopą, zakotwiony w gruncie za pomocą betonowego fundamentu. Do tablicy dołączony regulamin. Przestrzeń minimalna 0,4x1,1 m Maksymalna wysokość 2,3 m	1,000	kpl		
10	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Stojak na 5 rowerów Szczegóły techniczne ilość miejsc: 5 szerokość stojaka/wieszaka: 160cm głębokość:43cm wysokość: 33cm szerokość stanowiska: 6cm odległość między stanowiskami/spiralami: 36cm materiał: stal ocynkowana materiały [mm]: rurka 18x2 materiały [mm]: profil: 30x30x1,5 powłoka stojaka:ocynkowana mocowanie: 4 kołki rozporowe fi 8mm (w zestawie) sposób mocowania: do podłoża lub ściany metoda montażu: do przykręcenia regulacja stanowisk: nieregulowane sposób parkowania: obustronnie ciężar: 11kg	1,000	kpl		

Roboty budowlane

STAN : 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw ,siłowni zewnętrznej i skateparku
ELEMENT : 1.2. Elementy małej architektury - Siłownia zewnętrzna

Str: 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1.2 ELEMENT : Elementy małej architektury - Siłownia zewnętrzna

11	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Street Workout lub równoważne Wymiary zestawu: 572cm x 520cm x 345cm (dł. x szer. x wys.) Strefa bezpieczeństwa: 917cm x 867cm	1,000	kpl		
12	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Biegacz i orbitek	1,000	kpl		
13	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Rower	1,000	kpl		
14	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż surfer i twister	1,000	kpl		
15	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż wyciąg i prasa URZĄDZENIE PRZYSTOSOWANE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA WÓZKACH	1,000	kpl		
16	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż ławki parkowe z oparciem dł 1,5 m	1,000	kpl		

1.3 ELEMENT : Wyposażenie w urządzenia- skateparku

17	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Rampa z barierką o wym 2,44x 3,2 m	1,000	kpl		
18	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Fumbox z grindboxem i poręczą 2,44x 7,20 m	1,000	kpl		
19	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Piramidka z grindboxem lub rampą 2,44x 3,0 m	1,000	kpl		
20	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Poręcz " S " 6,7 m Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stali nierdzewnej J2160,3x2,9mm, Rurki w wykopach zalewać betonem klasy co najmniej B20.	1,000	kpl		
21	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Poręcz łamana Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stali nierdzewnej J2160,3x2,9mm, Rurki w wykopach zalewać betonem klasy co najmniej B20	1,000	kpl		
22	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Poręcz C Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stali nierdzewnej J2160,3x2,9mm, Rurki w wykopach zalewać betonem klasy co najmniej B20.	1,000	kpl		
23	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Ławka prosta do jazdy rolkami Konstrukcja ławki stalowej wykonana jest z rur stali nierdzewnej o przekrojach 57x2,9 i 38x2,6mm. Wszystkie elementy stalowe ławki są zabezpieczone antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami akrylowymi, strukturalnymi Rurki w wykopach zalewać betonem klasy co najmniej B20.	1,000	kpl		

1.4 ELEMENT : Utwardzenie skateparku

24	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm	300,000	m2		
----	--	---------	----	-------	-------

Roboty budowlane

STAN : 1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Miasteczku Krajeńskim- wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw ,siłowni zewnętrznej i skateparku
ELEMENT : 1.4. Ulwardzenie skateparku

Str: 4

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
25	KNR 201-0212-05-20 IZOIEPB ORGBUD W-wa Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.chwybaka 0,40 m3, z transportem urobku na odlegl.o 1 km, samoch.samowylad.o ład.5 do 10 t w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach w gruncie kat.I-III /spycharka gąs. 75 KM/	60,000	m3		
26	KNR 231-0105-07-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm	300,000	m2		
27	KNR 231-0105-08-00 IGM Warszawa Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm x 9	300,000	m2		
28	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe	0,800	m3		
29	KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe 20x6 cm, na podsypce: piaskowej, z wypełn.spoin zaprawą cementową	80,000	m		
30	KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm Bezfazowej - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej	300,000	m2		

1.5 ELEMENT : Wyposażenie i roboty wspólne dla całego obszaru

31	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Pojemnik do segregacji śmieci cztero-modułowy 4x120L z korpusem wykonanie z materiału odpornego na różne warunki atmosferyczne Korpus jak i pojemniki można dobrać w dowolnej stylizacji kolorystycznej z palety RAL Sortownik (2x2)- innowacyjny 4-komorowy kosz na śmieci, wykonany z laminatu na bazie żywic poliestrowych. Charakteryzuje się nowoczesnym wyglądem i odpornością na warunki atmosferyczne. Pozwala na sortowanie czterech kategorii odpadów do wyboru w wyszczególnionych 120L pojemnikach- plastik, papier, szkło i różne. Zamykane wieczko	1,000	kpl		
32	kalkul indyw Dostawa materiałów i montaż Lamy solarne Lamy solarne Lampa solarna LED, latarnia solarna LED 4m / LED 16W / panel 200W Wysokość słupa 4m , Źródło światła Żarówka LED 16W , Strumień świetlny 1450lm Czas pracy lampy :8h -12h Czas autonomii Do 4 dni Moc paneli 200W , Wymiary paneli 1580 x 808 x 35 mm Pojemność akumulatora 100Ah Typ akumulatora żelowy Sposób włączania Czujnik zmierzchowy Fundament F100	4,000	kpl		

Wartość kosztorysowa robót