

## KOSZTORYS OFERTOWY

INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2017 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.07.2017 r.

Data zatwierdzenia

„Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Grabionna” położonej na działce o nr ewidencyjnym 221 i 238 w gminie Miasteczko Krajeńskie

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.117		
2	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 1167,93 m x 2 x 0,75 ,	m <sup>2</sup>	1751.900		
3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m <sup>2</sup>	5839.650		
4	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta - 1 krotność	m <sup>2</sup>	5839.650		
5	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. (Łączna grubość 10 cm)	m <sup>2</sup>	5839.650		
6	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4	m <sup>2</sup>	5839.650		
7	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m <sup>2</sup>	5839.650		
8	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3	m <sup>2</sup>	5839.650		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: