KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w Okalińcu
ADRES INWESTYCJI : Okaliniec
INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie
BRANŻA : drogi

DATA OPRACOWANIA : 22 stycznia 2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16
89-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
NIP 764-24-61-433
REGON 570791454

Data opracowania
22 stycznia 2018 r.

Data zatwierdzenia
styczeń 2018 r.

WÓJT
Małgorzata Wiśniewska

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA 3

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie ró-wninnym	km		
		0.86715	km	0.867	
				RAZEM	0.867
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m2		
		867,15 mb x 5m = 4.335,75 m2			
		4335.75	m2	4335.750	
				RAZEM	4335.750
3	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m2		
		-plantowanie ziemi z wykopu 867,15 mb x 1 = 867,15 m2			
		867.15	m2	867.150	
				RAZEM	867.150
4	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. - dot. jezd-ni	m2		
		(Łączna grubość 10 cm)			
		4335.75	m2	4335.750	
				RAZEM	4335.750
5	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po za-gęszcz. - dot. jezdni	m2		
		Krotność = 4			
		4335.75	m2	4335.750	
				RAZEM	4335.750
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m2		
		ANALOGIA do			
		Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu betonowego o grubości po zagęsz-czeniu 15 cm			
		4335.75	m2	4335.750	
				RAZEM	4335.750
7	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m3		
		4335,75 m2 x 0,1 m = 433,575 m3			
		433,575 m3 - 130,0725 m3 (mat. na profilowaie poboczy) = 303,5025 m3			
		303.5025	m3	303.503	
				RAZEM	303.503

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.867		
2	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 867,15 mb x 5m = 4.335,75 m2	m^2	4335.750		
3	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -plantowanie ziemi z wykopu 867,15 mb x 1 = 867,15 m2	m^2	867.150		
4	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. - dot. jezdni (Łączna grubość 10 cm)	m^2	4335.750		
5	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - dot. jezdni Krotność = 4	m^2	4335.750		
6	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm ANALOGIA do Wykonanie nawierzchni drogi z destruktu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m^2	4335.750		
7	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) 4335,75 m2 x 0,1 m = 433,575 m3 433,575 m3 - 130,0725 m3 (mat. na profilowaie poboczy) = 303,5025 m3	m^3	303.503		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: