

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika i poprawa odwodnienia pasie drogowym drogi krajowej nr 10 w Okalińcu
ADRES INWESTYCJI : Gm Miasteczko Krajeńskie
INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie
BRANŻA : drogi

DATA OPRACOWANIA : 15.07.2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.07.2018 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.31617	km	0.316	
				RAZEM	0.316
2	KNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie (nawierzchnia z destruktu bitumicznego) 163.83	m ²	163.830	
				RAZEM	163.830
3	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 297.17	m	297.170	
				RAZEM	297.170
4	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm (km 0+202,47 do 0+316,17) 168.02	m ²	168.020	
				RAZEM	168.020
5	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 168.02	m ²	168.020	
				RAZEM	168.020
6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 297,17 m x 0,04 m ³ /m = 11,8868 m ³ 11.8868	m ³	11.887	
				RAZEM	11.887
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 565.08	m	565.080	
				RAZEM	565.080
8	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grub.po zagęszcz. 8 cm (0-31,5 mm) 168.02	m ²	168.020	
				RAZEM	168.020
9	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 163.83	m ²	163.830	
				RAZEM	163.830
10	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) - urobek z korytowania 25.203	m ³	25.203	
				RAZEM	25.203
11	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km -urobek z korytowania Krotność = 4 25.203	m ³	25.203	
				RAZEM	25.203
12	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - gruz z rozbiórki chodnika z betonu asfaltowego, 163,83 m ² x 0,04 m = 6,55 m ³ 6.55	m ³	6.550	
				RAZEM	6.550
13	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 6.55	m ³	6.550	
				RAZEM	6.550
14	KNR 2-31 1403-04	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 296.72	m	296.720	
				RAZEM	296.720

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.31617 = 0.316		
2	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie (nawierzchnia z destruktu bitumicznego)	m ²	163.83		
3	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m	297.17		
4	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 15 cm (km 0+202,47 do 0+316,17)	m ²	168.02		
5	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi - grub. warstwy po zag. 10 cm	m ²	168.02		
6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³	11.8868 = 11.887		
	297,17 m x 0,04 m ³ /m = 11,8868 m ³				
7	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cem.	m	565.08		
8	Podbudowa z kruszywa naturalnego - o grub.po zagęszcz. 8 cm (0-31,5 mm)	m ²	168.02		
9	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	163.83		
10	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³	25.203		
	- urobek z korytowania				
11	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	25.203		
	- urobek z korytowania				
	Krotność = 4				
12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	6.55		
	- gruz z rozbiórki chodnika z betonu asfaltowego,				
	163,83 m ² x 0,04 m = 6,55 m ³				
13	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³	6.55		
	Krotność = 4				
14	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu	m	296.72		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: