

KOSZTORYS ŚLEPY 959-00-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej
Rodzaj robót: Sanitarne
Lokalizacja: Grabowno 262/1

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót
poziom cen robocizny
stawka robocizny kalkulacyjnej
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów
.....
poziom cen sprzętu
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości %
podatek VAT %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY 959-00-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Grabowno 262/1

Zamawiający:

Dane techniczno - ekonomiczne

1. Dane techniczne:

Obiekt zostanie wyposażony w instalację:

- ciepłej wody użytkowej z rur tworzywowych PP łączonych metodą zgrzewaną;
- zimnej wody użytkowej z rur tworzywowych PP łączonych metodą zgrzewaną;
- kanalizacji sanitarnej z rur PVC;
- "biały montaż";
- pochwyty dla niepełnosprawnych
- przeniesienie grzejnika

KOSZTORYS ŚLEPY 959-00-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Grabowno 262/1

Inwestor:

KOSZTORYS 959-00-001

Strona 1

20-04-2012

SYKAL-002130

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA WODOCIĄGOWA - technologia kuchni				
1	10	CEN W215-01-12-01-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 20 - woda zimna	metr	20,000
1	20	CEN W215-01-12-01-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 20 - woda ciepła	metr	15,000
1	30	CEN W215-01-12-02-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 25 - woda zimna	metr	6,000
1	40	CEN W215-01-12-02-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 25 - woda ciepła	metr	6,000
1	50	CEN W215-01-11-01-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 20	metr	10,000
1	60	CEN W215-02-05-03-00 Rurociąg żeliwny kanalizacyjny uszczelniony zaprawa cementową na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 100	metr	10,000
1	70	CEN 034-01-01-03-03 Izolacja rury ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm	metr	57,000
1	80	CEN 215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	7,000
1	90	CEN 215-01-14-01-00 Zawór czerpalny	szt	2,000
1	100	CEN 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca	szt	1,000
1	110	KNR 215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych	szt	1,000
1	120	CEN 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpł	1,000
1	121	KNR 215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kmpł	1,000
1	130	000-00-00-00-05 Demontaż istniejących urządzeń	kmpł	3,000
1	140	000-00-00-00-02 Pochwyt umywalkowy stały dla niepełnosprawnych l=550mm, stal nierdzewna	szt	1,000
1	150	000-00-00-00-03 Pochwyt uchylny dla niepełnosprawnych l=600mm, stal nierdzewna	szt	2,000
1	160	000-00-00-00-04 Pochwyt ustępowy stały l=600mm, stal nierdzewna	szt	1,000
1	170	000-00-00-00-05 Przeniesienie istniejącego grzejnika	szt	1,000

PRZEDMIAR ŚLEPY 959-00-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Grabowno 262/1

Inwestor:

PRZEDMIAR 959-00-001

Strona 1

20-04-2012
SYKAL-002130

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne INSTALACJA WODOCIĄGOWA - technologia kuchni		
1	10	CEN	W215-01-12-01-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 20 - woda zimna	metr	20,000
1	20	CEN	W215-01-12-01-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 20 - woda ciepła	metr	15,000
1	30	CEN	W215-01-12-02-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 25 - woda zimna	metr	6,000
1	40	CEN	W215-01-12-02-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianach murowanych budynków niemieszkalnych ø 25 - woda ciepła	metr	6,000
1	50	CEN	W215-01-11-01-00 Rurociąg PP-10 zgrzewany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 20	metr	10,000
1	60	CEN	W215-02-05-03-00 Rurociąg żeliwny kanalizacyjny uszczelniony zaprawą cementową na ścianie murowanej w budynku niemieszkalnym ø 100	metr	10,000
1	70	CEN	034-01-01-03-03 Izolacja rury ø 22 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 9 mm	metr	57,000
1	80	CEN	215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	7,000
1	90	CEN	215-01-14-01-00 Zawór czerpakny	szt	2,000
1	100	CEN	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca	szt	1,000
1	110	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca dla niepełnosprawnych	szt	1,000
1	120	CEN	215-02-24-03-00 Ustępn porcelanowy "kompakt"	kmpł	1,000
1	121	KNR	215-02-24-03-00 Ustępn porcelanowy "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kmpł	1,000
1	130		000-00-00-00-05 Demontaż istniejących urządzeń	kmpł	3,000
1	140		000-00-00-00-02 Pochwyt umywalkowy stały dla niepełnosprawnych l=550mm, stal nierdzewna	szt	1,000
1	150		000-00-00-00-03 Pochwyt uchylny dla niepełnosprawnych l=600mm, stal nierdzewna	szt	2,000
1	160		000-00-00-00-04 Pochwyt ustępnowy stały l=600mm, stal nierdzewna	szt	1,000
1	170		000-00-00-00-05 Przeniesienie istniejącego grzejnika	szt	1,000

LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY
KOSZTORYS ŚLEPY 959-00-001

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Budowa: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej

Rodzaj robót: Sanitarne

Lokalizacja: Grabowno 262/1

Inwestor:

KOSZTORYS 959-00-001

Strona 1

20-04-2012

SYKAL-002130

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	--------	-----------	-----------	-------	------	---------

ROBOCIZNA

1	999	Robotnik budowlany	r-godz	91,07
R A Z E M :					

MATERIAŁY

1	0000001	Pochwyt	szt	1,00
2	0000001	Pochwyt	szt	2,00
3	0000001	Pochwyt	szt	1,00
4	0000002	Grzejnik	szt	1,00
5	5101202	Łącznik z żel ciągłego OC ø 1/2'	szt	28,84
6	5210003	Rura żel kanal kielichowa ø 100	metr	9,00
7	5240403	Kształtki żel kanal kielich ø 100	szt	6,00
8	5634502	Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9	metr	49,50
9	5634503	Rura z PP PN-10 BORplus ø 25x2,3	metr	12,96
10	5642101	Kształtki z PP BORplus ø 20	szt	31,50
11	5642102	Kształtki z PP BORplus ø 25	szt	7,92
12	5700102	Zawór czerpalny mos M1 ø 1/2'	szt	2,00
13	5710201	Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2'	szt	1,00
14	5710201	Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2'	szt	1,00
15	5714411	Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15	szt	4,00
16	6352601	Kompakt fajansowy FIG 584	szt	1,00
17	6352601	Kompakt fajansowy dla niepełnosprawnych'	szt	1,00
18	6353320	Sedesy z PCW do kompaktu	szt	1,00
19	6353320	Sedesy z PCW do kompaktu dla niepełnosprawnych	szt	1,00
20	6600002	Hak stal do rur ø 15	szt	7,00
21	6600611	Uchwyt do rur ø 100	szt	6,80
22	6600723	Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy	szt	64,35
23	6600724	Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy	szt	15,00
24	6754014	Otulina ThermaECO FRZ E-22 ø 22/9 mm	metr	62,70
25	6755901	Taśma Thermatape FR 3*50 mm	metr	3,42
26	6755911	Klej Thermaflex Glue 474	dm ³	0,47
27	6755951	Klips montażowy Thermaclips	szt	342,00
R A Z E M :					

S P R Z Ę T

1	39000	Środek transportowy do 5,0 Mg	m-godz	0,70
2	39500	Samochód ciężarowy	m-godz	0,05
3	39511	Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,04
R A Z E M :					