

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika przy drodze brukowej w m Grabówno I Etap
INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie
BRANŻA : drogi

DATA OPRACOWANIA : 9.01.2017 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9.01.2017 r.

09.01.2017
Data zatwierdzenia

WÓJT
Margareta Włodarczyk

Gmina Miasteczko Krajeńskie
ul. Dąbrowskiego 16 ①
80-350 MIASTECZKO KRAJEŃSKIE
NIP 764-24-61-433
REGON 570791454

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie różnym 0.32077	km		
			km	0.321	
				RAZEM	0.321
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (dot. chodnika do łącznej głębokości 20 cm) 368.99	m ²		
			m ²	368.990	
				RAZEM	368.990
3	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 2 368.99	m ²		
			m ²	368.990	
				RAZEM	368.990
4	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) (Dot. urobku pozyskanego z poz. 2 i 3) 73.798	m ³		
			m ³	73.798	
				RAZEM	73.798
5	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (Dot. poz. 4.) Krotność = 4 73.798	m ³		
			m ³	73.798	
				RAZEM	73.798
6	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (dotyczy zjazdów) 15.57	m ²		
			m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
7	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta (do łącznej gł. 30 cm) Krotność = 4 15.57	m ²		
			m ²	15.570	
				RAZEM	15.570
8	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) (Dot. urobku pozyskanego z poz. 6 i 7) 4.671	m ³		
			m ³	4.671	
				RAZEM	4.671
9	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 4.671	m ³		
			m ³	4.671	
				RAZEM	4.671
10	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV (chodnik i zjazdy) 384.56	m ²		
			m ²	384.560	
				RAZEM	384.560
11	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 320,77 mb x 0,06 19.2462	m ³		
			m ³	19.246	
				RAZEM	19.246
12	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża 8x30x100 betonowa z oporem 327,97 mb x 0,04 13.1188	m ³		
			m ³	13.119	
				RAZEM	13.119
13	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 320.77	m		
			m	320.770	
				RAZEM	320.770
14	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 327.97	m		
			m	327.970	
				RAZEM	327.970
15	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. (pod nawierzchnią chodnika i zjazdu) 384.56	m ²		
			m ²	384.560	
				RAZEM	384.560
16	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4 384.56	m ²		
			m ²	384.560	
				RAZEM	384.560

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 15.57	m ² m ²	 15.570	
				RAZEM	15.570
18	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej (kostka szara) 368.99	m ² m ²	 368.990	
				RAZEM	368.990
19	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- wo-piaskowej (kostka w kolorze czerwonym na zjazdach) 15.57	m ² m ²	 15.570	
				RAZEM	15.570
20		Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.321		
2	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (dot. chodnika do łącznej głębokości 20 cm)	m ²	368.990		
3	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 2	m ²	368.990		
4	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) (Dot. urobku pozyskanego z poz. 2 i 3)	m ³	73.798		
5	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (Dot. poz. 4.) Krotność = 4	m ³	73.798		
6	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta (dotyczy zjazdów)	m ²	15.570		
7	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta (do łącznej gł. 30 cm) Krotność = 4	m ²	15.570		
8	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) (Dot. urobku pozyskanego z poz. 6 i 7)	m ³	4.671		
9	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	4.671		
10	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV (chodnik i zjazdy)	m ²	384.560		
11	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 320,77 mb x 0,06	m ³	19.246		
12	Ława pod obrzeża 8x30x100 betonowa z oporem 327,97 mb x 0,04	m ³	13.119		
13	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	320.770		
14	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	327.970		
15	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. (pod nawierzchnią chodnika i zjazdu)	m ²	384.560		
16	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 4	m ²	384.560		
17	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²	15.570		
18	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)	m ²	368.990		
19	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka w kolorze czerwonym na zjazdach)	m ²	15.570		
20	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	szt	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: