

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Arentowo
ADRES INWESTYCJI : Arentowo
INWESTOR : Gmina Miasteczko Krajeńskie
BRANŻA : drogi

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2019 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie różnym 1.3	km	1.300	
				RAZEM	1.300
2	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 5264,60 m2 5264.60	m ²	5264.600	
				RAZEM	5264.600
3	KNR 2-31 0106-01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. - dot. jezdni (Łączna grubość 10 cm) 5264.60	m ²	5264.600	
				RAZEM	5264.600
4	KNR 2-31 0106-02	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - dot. jezdni Krotność = 4 5264.60	m ²	5264.600	
				RAZEM	5264.600
5	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 5264.60	m ²	5264.600	
				RAZEM	5264.600
6	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -plantowanie ziemi z wykopu na poboczach drogi (1300 m x 0,5 m) x 2 1300	m ²	1300.000	
				RAZEM	1300.000
7	KNR-W 4-01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) 5264,60 m2 x 0,1 m = 526,46 m3 (urobek z korytowania) 1300 m x 0,15 m = 195 m3 (masa ziemna do plantowania poboczy) 526,46 m3 - 195 m3 = 331,46 m3 (masa do wywiezienia) 331.46	m ³	331.460	
				RAZEM	331.460

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (4 x 5) zł
1	2	3	4	5	6
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.300		
2	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta 5264,60 m2	m ²	5264.600		
3	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grub.po zagęszcz. - dot. jezdni (Łączna grubość 10 cm)	m ²	5264.600		
4	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. - dot. jezdni Krotność = 4	m ²	5264.600		
5	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	5264.600		
6	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III -plantowanie ziemi z wykopu na poboczach drogi (1300 m x 0,5 m) x 2	m ²	1300.000		
7	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III) 5264,60 m2 x 0,1 m = 526,46 m3 (urobek z korytowania) 1300 m x 0,15 m = 195 m3 (masa ziemna do plantowania po-boczy) 526,46 m3 - 195 m3 = 331,46 m3 (masa do wywieżenia)	m ³	331.460		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: