

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	Termomodernizacja dachu i ścian zewnętrznych				
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1	0508-02	201.28	m ²	201.280	
				RAZEM	201.280
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24	m ²		
d.1	0430-04	cm 201.28	m ²	201.280	
				RAZEM	201.280
3	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	27.20	m	27.200	
				RAZEM	27.200
4	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	2.40	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
6	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku - wiata	m ²		
d.1	0535-02	37.74	m ²	37.740	
				RAZEM	37.740
7	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt ponad	m ²		
d.1	0430-05	24 cm 37.74	m ²	37.740	
				RAZEM	37.740
8	KNR 4-01	Demontaż stalowej konstrukcji wiaty	szt.		
d.1	1306-01	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
9	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stopy fundamento- we wiaty	m ³		
d.1	0212-03	1.03	m ³	1.030	
				RAZEM	1.030
10	KNR 0-15II	Pokrycie dachów nieodeskowanych - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpie- czającego z folii	m ²		
d.1	0517-01	201.28	m ²	201.280	
				RAZEM	201.280
11	NNRNKB	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych	m ²		
d.1	202 0411-01	201.28	m ²	201.280	
				RAZEM	201.280
12	NNRNKB	(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - nabicie kontrłat	m ²		
d.1	202 0411-01	201.28	m ²	201.280	
				RAZEM	201.280
13	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	2.60	m ³	2.600	
				RAZEM	2.600
14	KNR 0-15	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w postaci paneli samonośnych o wym. 4,2x0,42 m z profilem usztywniającym i wymiarach modułu 20x42 cm mocowanych w odstępach maksymalnych (1.2 m)	m ²		
d.1	0520-01	201.28	m ²	201.280	
				RAZEM	201.280
15	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
d.1	0612-03	176.80	m ²	176.800	
				RAZEM	176.800
16	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa- nych na sucho - każda nast. warstwa gr 10 cm	m ²		
d.1	0612-04	176.80	m ²	176.800	
				RAZEM	176.800
17	KNR 0-15II	Ułożenie folii paroprzepuszczalnej pod izolację z wełny mineralnej	m ²		
d.1	0517-01	176.80	m ²	176.800	
				RAZEM	176.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na	m ²		
d.1	2008-04	stropach na rusztach	m ²	176.800	
		176.80		RAZEM	176.800
19	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na	m ²		
d.1	2009-02	stropach	m ²	176.800	
		176.80		RAZEM	176.800
20	KNR 0-15II	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o	m ²		
d.1	0701-01	pow.odbicia do 5 m2	m ²	33.000	
		33.00		RAZEM	33.000
22	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków, gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0726-03	33.00	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
23	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.1	2611-01	329.70	m ²	329.700	
				RAZEM	329.700
24	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.1	2611-02	329.70	m ²	329.700	
				RAZEM	329.700
25	KNR 0-23	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian frezowany gr 14 cm	m ²		
d.1	2614-01	329.70	m ²	329.700	
				RAZEM	329.700
26	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	139.10	m	139.100	
				RAZEM	139.100
27	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
d.1	2612-09	47.60	m	47.600	
				RAZEM	47.600
28	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - druga warstwa	m ²		
d.1	2612-06	52.50	m ²	52.500	
				RAZEM	52.500
29	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z zachowaniem istniejących podziałów z PCV o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.1	0929-07	44.42	m ²	44.420	
				RAZEM	44.420
30	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z dwoma zamkami i samozamykaczem	m ²		
d.1	0931-08	4.64	m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
31	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-02	24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
32	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	0514-02	- parapety zewnętrzne	m ²	10.900	
		10.90		RAZEM	10.900
33	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian gr 2 cm	m ²		
d.1	2614-08	41.70	m ²	41.700	
				RAZEM	41.700
34	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys. do 10 m	m ²		
d.1	1609-01	380.80	m ²	380.800	
				RAZEM	380.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	Kalkulacja d.1 własna	Wykonanie i montaż daszków nad wejściami	szt		
		2.00	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian - naklejenia styropianu gr 2 cm przy otworach okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach budynku	m ²		
		35.00	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
37	KNR-W 2-02 d.1 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		27.20	m	27.200	
				RAZEM	27.200
38	KNR-W 2-02 d.1 0526-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		28.00	m	28.000	
				RAZEM	28.000
39	KNR-W 2-02 d.1 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		9.20	m ²	9.200	
				RAZEM	9.200
40	KNR 4-01 d.1 0414-11	Wymiana desek czołowych	m		
		29.60	m	29.600	
				RAZEM	29.600
41	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzyszmowanego samochodami samowładowymi na odl.do 1 km	m ³		
		8.05	m ³	8.050	
				RAZEM	8.050
2 Opaska przy budynku					
42	KNR 2-31 d.2 0815-01	Rozebranie chodników,wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
43	KNR 2-31 d.2 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
44	KNR 2-31 d.2 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
45	KNR 2-31 d.2 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
46	KNR 2-31 d.2 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
47	KNR 2-31 d.2 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 10 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
48	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		24.80	m ²	24.800	
				RAZEM	24.800
49	KNR 2-31 d.2 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.	m		
		49.60	m	49.600	
				RAZEM	49.600
3 Termomodernizacja posadzki na parterze					
50	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		22.95	m ²	22.950	
				RAZEM	22.950
51	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		81.04	m ²	81.040	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	81.040
52	KNR 4-01	Rozebranie podłóg białych na wpust	m ²		
d.3	0428-03	103.99	m ²	103.990	
				RAZEM	103.990
53	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.3	0428-04	138.60	m	138.600	
				RAZEM	138.600
54	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł. gruntowym	m ³		
d.3	1101-01	5.14	m ³	5.140	
				RAZEM	5.140
55	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc. i przeciwdźwiękowe z folii polietylen. szerokiej poziome pod-	m ²		
d.3	0607-01	posadzkowe 103.99	m ²	103.990	
				RAZEM	103.990
56	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.3	0609-03	chu konstr. na sucho - jedna warstwa 103.99	m ²	103.990	
				RAZEM	103.990
57	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.3	0609-04	chu konstr. na sucho - każda nast. warstwa - dwie warstwy 107.90	m ²	107.900	
				RAZEM	107.900
58	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte	m ²		
d.3	1102-01	na ostro 103.99	m ²	103.990	
				RAZEM	103.990
59	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-	m ²		
d.3	1102-03	trąć za zmianę grub. o 20mm 103.99	m ²	103.990	
				RAZEM	103.990
60	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.3	1106-07	103.99	m ²	103.990	
				RAZEM	103.990
61	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na za-	m ²		
d.3	1109-05	prawie klejowej układane metodą regularną 103.99	m ²	103.990	
				RAZEM	103.990
62	KNR-W 2-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.3	1115-02	107.90	m	107.900	
				RAZEM	107.900
63	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na	m ³		
d.3	0108-11	odl. do 1 km 1.96	m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
4 Roboty malarskie					
64	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5	m ²		
d.4	1202-09	m ² 831.06	m ²	831.060	
				RAZEM	831.060
65	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m ²		
d.4	2011-02	nywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 628.09	m ²	628.090	
				RAZEM	628.090
66	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko-	m ²		
d.4	2011-04	nywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 202.97	m ²	202.970	
				RAZEM	202.970
67	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.4	1510-01	ków gładkich bez gruntowania 831.06	m ²	831.060	
				RAZEM	831.060
68	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó-	m ²		
d.4	1510-03	ży gipsowych z gruntowaniem 176.80	m ²	176.800	
				RAZEM	176.800