

## PRZEDMIAR ROBÓT

### "Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Arentowo"

inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Kraj.

data: 7.07.2011r.

#### 1. Zestawienie robót przewidzianych do wykonania.

| lp.                                  | czynność                                                      | j.m. | ilość | stawka | wartość |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|
| 1.                                   | korytowanie równiarką samojedzną warstwa 5cm                  | m2   | 3200  |        | 0       |
| 2.                                   | wykopy liniowe koparką do 1m szerokości                       | m3   | 105   |        | 0       |
| 3.                                   | wywóz urobku samochodami ciężarowymi do 4 km                  | m3   | 105   |        | 0       |
| 3.                                   | wykonanie warstwy odsączającej żwirowej o gr 15cm             | m2   | 120   |        | 0       |
| 4.                                   | ulożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0-32,5mm o gr 15cm | m2   | 3200  |        | 0       |
| 5.                                   | ulożenie warstwy żwirowej o gr 1cm                            | m2   | 3200  |        | 0       |
| 6.                                   | zagęszczanie nawierzchni walcem wibracyjnym                   | m2   | 3200  |        | 0       |
| RAZEM WARTOŚĆ PRACY SPRZĘTU (netto): |                                                               |      |       |        | 0,00    |

#### 2. Zestawienie materiałów przewidzianych do wbudowania.

| lp.                               | materiał                                   | j.m. | ilość | cena jedn. | wartość |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|------------|---------|
| 1.                                | żwir frakcji 0-2,5mm                       | m3   | 50    |            | 0       |
| 2.                                | kruszywo drogowe kamienne frakcji 0-32,5mm | tona | 1245  |            | 0       |
| RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW (NETTO): |                                            |      |       |            | 0,00    |

|                                 |    |      |
|---------------------------------|----|------|
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA (netto):  | zł | 0,00 |
| RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA (brutto): | zł | 0,00 |