

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Oświetlenie-Skwer Miasteczko Krajeńskie						
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0.195		
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m³	54.6		
3	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m	0.195		
4	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych SRS o śr.do 100 mm	m	24		
5	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	195		
6	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m³	2.6		
7	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami	m	0		
8	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli YAKY 4x25mm o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m	195		
9	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m³	39		
10	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg- dł-5m	szt.	5		
11	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego -150W	szt.	5		
12	KNNR 5 0406-01	Montaż żarówek SONT-Tp/150	szt.	5		
13	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego -150W - oddolnego - oprawy zainstalowane w ziemi	szt.	3		
14	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i przy wysokości latarni do 5 m	kpl.przew.	5		
15	KNNR 5 0726-02	Zarobienie na sucho końca kabla 1-żyłowego o przekroju żył do 50 mm² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	28		
16	KNNR 5 1203-06	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żył do 50 mm² pod zaciski lub bolce	szt.żył	35		
17	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żył do 2.5 mm² pod zaciski lub bolce	szt.żył	25		
18	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	195		
19	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	24		
20	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
21	KNNR 5 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	32		
22	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1		
23	KNNR 5 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	10		
24	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
25	KNNR 5 1304-02	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	25		
26	KNNR 5 0407-02	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach S-303-C-16A wraz z zegarem astronomicznym	szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: