

PRZEDMIAR ROBÓT

"Utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej obręb Arentowo"

inwestor: Gmina Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Kraj.

data: 7.07.2011r.

1. Zestawienie robót przewidzianych do wykonania.

lp.	czynność	j.m.	ilość	stawka	wartość
1.	równanie nawierzchni istniejącej	m2	4800		
2.	wykopy liniowe koparką do 1m szerokości i głębokości	m3	50		
3.	wywóz urobku samochodami ciężarowymi do 4 km	m3	50		
4.	profilowanie poboczy ziemnych koparką samojezdna	m2	900		
5.	ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego 0-32,5mm o gr 12cm	m2	4800		
6.	zagęszczanie nawierzchni walcem wibracyjnym	m2	4800		
RAZEM WARTOŚĆ PRACY SPRZĘTU (netto):					

2. Zestawienie materiałów przewidzianych do wbudowania.

lp.	materiał	j.m.	ilość	cena jedn.	wartość
1.	kruszywo drogowe kamienne frakcji 0-32,5mm	m3	650		
RAZEM WARTOŚĆ MATERIAŁÓW (NETTO):					

RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA (netto):

zł

RAZEM WARTOŚĆ ZADANIA (brutto):

zł